

Fecha: 21/09/2021

Autoconsumo fotovoltaica 6 Paneles 2,25 kWp, Huawei, c/vertido, sin acumulación. Coplanar

Número	Descripción	Cant.	Unid.	PVP	% Dto.	Total	IVA
1	Instalación de paneles solares de 2,5 kWp de potencia PREMIUM						
1.1	Panel solar Sunpower Performance 3 415 W SPR-P3-415-COM-1500 * Sin Bus-Bars * 25 años de garantía de producto	6,00	U	220,57		1.323,41	10,00
1.2	Strings paneles 9-15 mod 4mm2	1,00		114,55		114,55	10,00
1.3	TA1STS Canalización bajo tubo para 1 String - Longitud estándar	1,00	U	81,45		81,45	10,00
1.4	Mano de obra paneles ** Medios de elevación no incluidos	6,00		15,00		90,00	10,00
	TOTAL Instalación de paneles solares de 2,5 kWp de potencia PREMIUM					1.609,41	
2	Estructura de soporte para paneles solares instalado en tejado de teja cerámica						
2.1	C601X3V Estructura de aluminio con tornillería de acero inoxidable coplanar Tejado para 3 paneles de 60 células dispuestos en vertical. [1x3]	2,00	U	212,59		425,17	10,00
	TOTAL Estructura de soporte para paneles solares instalado en tejado de teja cerámica					425,17	
3	Inversor de conexión a red de 2 kW PREMIUM						
3.1	Inversor Huawei Sun2000-2 KTL-L1 * 10 años de garantía * Conexión para batería disponible (LG HV, Huawei Luna 2000) * Incluye Wifi * Protección rayos AC y DC	1,00	U	791,67		791,67	10,00

Número	Descripción	Cant.	Unid.	PVP	% Dto.	Total	IVA
3.2	MOINV2MST Instalación Inversor. Monofásico <2kW - ST Compuesto de caja de protecciones superficial, protección magnetotérmica, cable de alterna y canalización. Incluida mano de obra de instalación y configuración de inversor.	1,00	U	258,00		258,00	10,00
3.3	DIFERENCIAL 2P 40A 30 mA NL1-2-40-30AC	1,00	U	47,39		47,39	10,00
	TOTAL Inversor de conexión a red de 2 kW PREMIUM					1.097,06	
4	Sistema de monitorización de consumo (Opcional) * Consultar						
	TOTAL Sistema de monitorización de consumo (Opcional)						
5	Seccionador Unión Fenosa						
5.1	SUF2X40C Seccionador Unión Fenosa 40A Chint Monofásico. Instalado en módulo de medida mediante magnetotérmico.	1,00	U	43,63		43,63	10,00
	TOTAL Seccionador Unión Fenosa					43,63	
6	Legalización Real Decreto 244/2019						
6.1	Certificado, O.C.A. y tasas industria ** No incluida licencia de obras	1,00		160,00		160,00	10,00
	TOTAL Legalización Real Decreto 244/2019					160,00	

% IVA	Base Imponible	Cuota
10,00	3.335,27	333,53

Total	3.335,27
Gastos/Ingr. Adicionales	0,00
Total Neto sin IVA	3.335,27
IVA	333,53
Total con IVA	3.668,80
Anticipo	0,00
Total Presupuesto	3.668,80 €

Resumen

Número	Descripción	Cantidad	Importe Neto
1	Instalación de paneles solares de 2,5 kWp de potencia PREMIUM	1,00	1.609,41
2	Estructura de soporte para paneles solares instalado en tejado de teja cerámica	1,00	425,17
3	Inversor de conexión a red de 2 kW PREMIUM	1,00	1.097,06
4	Sistema de monitorización de consumo (Opcional)	1,00	
5	Seccionador Unión Fenosa	1,00	43,63
6	Legalización Real Decreto 244/2019	1,00	160,00
	Exterior al capítulo		0,00