

Fecha: 21/09/2021

Autoconsumo fotovoltaica 10 Paneles 4,15 kWp, Huawei, c/vertido, sin acumulación. Coplanar

Número	Descripción	Cant.	Unid.	PVP	% Dto.	Total	IVA
1	Instalación de paneles solares de 4,15 kWp de potencia PREMIUM						
1.1	Panel solar Sunpower Performance 3 415 W SPR-P3-415-COM-1500 * Sin Bus-Bars * 25 años de garantía de producto	10,00	U	220,57		2.205,69	10,00
1.2	Strings paneles 9-15 mod 4mm2	1,00		114,55		114,55	10,00
1.3	TA1STS Canalización bajo tubo para 1 String - Longitud estándar	1,00	U	81,45		81,45	10,00
1.4	Mano de obra paneles ** Medios de elevación no incluidos	10,00		15,00		150,00	10,00
	TOTAL Instalación de paneles solares de 4,15 kWp de potencia PREMIUM					2.551,69	
2	Estructura de soporte para paneles solares instalado en tejado de teja cerámica						
2.1	C601x5V Estructura de aluminio con tornillería de acero inoxidable coplanar Tejado para 5 paneles de 60 células dispuestos en vertical. [1x5]	2,00	U	330,41		660,82	10,00
	TOTAL Estructura de soporte para paneles solares instalado en tejado de teja cerámica					660,82	
3	Inversor de conexión a red de 4 kW PREMIUM						
3.1	Inversor Huawei Sun2000-4 KTL - L1 * 10 años de garantía * Conexión para batería disponible (LG HV, Huawei LUNA 2000) * Incluye Wifi * Protección rayos AC y DC	1,00	U	1.128,33		1.128,33	10,00

Número	Descripción	Cant.	Unid.	PVP	% Dto.	Total	IVA
3.2	MOINV5MST Instalación Inversor. Monofásico 3,6 - 5 kW - ST Compuesto de caja de protecciones superficial, protección magnetotérmica, cable de alterna y canalización. Incluida mano de obra de instalación y configuración de inversor.	1,00	U	295,78		295,78	10,00
3.3	DIFERENCIAL 2P 40A 30 mA NL1-2-40-30AC	1,00	U	47,39		47,39	10,00
	TOTAL Inversor de conexión a red de 4 kW PREMIUM					1.471,50	
4	Sistema de monitorización de consumo (Opcional) * Consultar						
	TOTAL Sistema de monitorización de consumo (Opcional)						
5	Seccionador Unión Fenosa						
5.1	SUF2X40C Seccionador Unión Fenosa 40A Chint Monofásico. Instalado en módulo de medida mediante magnetotérmico.	1,00	U	43,63		43,63	10,00
	TOTAL Seccionador Unión Fenosa					43,63	
6	Legalización Real Decreto 244/2019						
6.1	Certificado, O.C.A. y tasas industria ** No incluida licencia de obras	1,00		160,00		160,00	10,00
	TOTAL Legalización Real Decreto 244/2019					160,00	

% IVA	Base Imponible	Cuota
10,00	4.887,64	488,76

Total	4.887,64
Gastos/Ingr. Adicionales	0,00
Total Neto sin IVA	4.887,64
IVA	488,76
Total con IVA	5.376,40
Anticipo	0,00
Total Presupuesto	5.376,40 €

Resumen

Número	Descripción	Cantidad	Importe Neto
1	Instalación de paneles solares de 4,15 kWp de potencia PREMIUM	1,00	2.551,69
2	Estructura de soporte para paneles solares instalado en tejado de teja cerámica	1,00	660,82
3	Inversor de conexión a red de 4 kW PREMIUM	1,00	1.471,50
4	Sistema de monitorización de consumo (Opcional)	1,00	
5	Seccionador Unión Fenosa	1,00	43,63
6	Legalización Real Decreto 244/2019	1,00	160,00
	Exterior al capítulo		0,00